

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku
ADRES INWESTYCJI : ul. Górna 11, 05-400 Otwock
INWESTOR : Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
ADRES INWESTORA : ul. Górna 11, 05-400 Otwock
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Cap
DATA OPRACOWANIA : 15 kwiecień 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA
15 kwiecień 2016

KUBIS - BUD Grzegorz Cap
ul. Duża 5D/6, 05-270 Marki
tel. 602 617 196, e-mail: grzegorzcap@wp.pl
NIP: 525-216-57-89, REGON 141382788

Roboty budowlane muszą być zrealizowane w taki sposób, aby w żadnym momencie nie utrudniały funkcjonowania Urzędu, którego godziny pracy to od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

W związku z powyższym prace należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 16:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele całodobowo, etapowo, wg harmonogramu szczegółowo uzgodnionego z Zamawiającym, tj. uzgodnione terminy realizacji robót w poszczególnych pomieszczeniach.

Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania Urzędu, przy realizacji robót należy stosować materiały, w szczególności farby, bezzapachowe i szybko wysychające.

Poza tym Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia odpowiedniej czystości w obiekcie, każdorazowo po zakończeniu realizacji robót przed godziną otwarcia Urzędu.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń PUP w Otwocku					
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wyszczególnienie robót: 1. Ostrożne zdjęcie skrzydła drzwiowego i pozostawienie do ponownego zawieszenia. 2. Ostrożne wykucie ościeżnicy z wyniesieniem i wywiezieniem na składowisko odpadów.	szt.		
	toaleta mała pracownicy	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł - wyszczególnienie robót: 1. Wykucie gniazd i obsadzenie klocków w ścianach. 2. Obsadzenie ościeżnic z wy poziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem do klocków. 3. Uszczelnienie ościeżnic pakułami w ścianach zewnętrznych. 4. Obrzucenie zaprawą styków ościeżnic ze ścianami. 5. Zawieszenie zdjętych uprzednio skrzydeł w ościeżnicach.	szt.		
	toaleta mała pracownicy	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	kalkulacja własna	Przesunięcie lub w razie potrzeby wyniesienie umeblowania i innego wyposażenia pomieszczeń, a po zakończeniu robót ponowne jego wniesienie i ustawienie	po- miesz- cze- nie po- miesz- cze- nie	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	przedsiónek	2.40*1.60	m ²	3.84	
	hall główny	2.40*2.40+15.10*2.80+2.90*3.20	m ²	57.32	
	korytarz 1	8.00*1.80+1.00*0.90	m ²	15.30	
	korytarz 2	9.70*1.50	m ²	14.55	
	obsługa pententów	9.50*3.20	m ²	30.40	
	6	3.60*3.00	m ²	10.80	
	7	3.60*3.00	m ²	10.80	
	8	2.40*3.40	m ²	8.16	
	9	3.40*3.40	m ²	11.56	
	10	4.70*6.00+0.30*1.00	m ²	28.50	
	11	3.60*4.40	m ²	15.84	
	12	2.80*3.00	m ²	8.40	
	13	4.00*3.00	m ²	12.00	
	14	2.40*4.40	m ²	10.56	
	14A	2.80*4.40	m ²	12.32	
	14B	3.60*4.40	m ²	15.84	
	15	3.00*3.60	m ²	10.80	
	16	3.00*3.00	m ²	9.00	
	toaleta pentenci	1.50*1.70	m ²	2.55	
	toaleta pracownicy	1.60*1.70	m ²	2.72	
	toaleta mała pracownicy	2.30*1.00	m ²	2.30	
				RAZEM	293.56
5	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbą emulsyjną bezwoną np. Caparol Malarit lub równoważną w kolorze białym - wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie luszczącej się farby. 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń tynku. 3. Przygotowanie powierzchni do malowania 4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi	m ²		
	przedsiónek	2.40*1.60	m ²	3.84	
	hall główny	2.40*2.40+15.10*2.80+2.90*3.20	m ²	57.32	
	korytarz 1	8.00*1.80+1.00*0.90	m ²	15.30	
	korytarz 2	9.70*1.50	m ²	14.55	
	obsługa pententów	9.50*3.20	m ²	30.40	
	6	3.60*3.00	m ²	10.80	
	7	3.60*3.00	m ²	10.80	
	8	2.40*3.40	m ²	8.16	
	9	3.40*3.40	m ²	11.56	
	10	4.70*6.00+0.30*1.00	m ²	28.50	
	11	3.60*4.40	m ²	15.84	
	12	2.80*3.00	m ²	8.40	
	13	4.00*3.00	m ²	12.00	
	14	2.40*4.40	m ²	10.56	
	14A	2.80*4.40	m ²	12.32	
	14B	3.60*4.40	m ²	15.84	
	15	3.00*3.60	m ²	10.80	
	16	3.00*3.00	m ²	9.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	toaleta pe- tenci	1.50*1.70	m ²	2.55	
	toaleta pra- cownicy	1.60*1.70	m ²	2.72	
	toaleta mała pracownicy	2.30*1.00	m ²	2.30	
				RAZEM	293.56
6	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków ścian farbą emulsyjną nie emitującą żadnych szkodliwych substancji, bezrozpuszczalnikową, o podwyższonej odporności na zmywanie (klasa II odporności na szorowanie) np. Caparol Indeko-Plus lub równoważną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie luszczącej się farby. 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń tynku. 3. Przygotowanie powierzchni do malowania 4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi	m ²		
	przedsionek	(2*1.60)*1.40+2.40*0.50	m ²	5.68	
	hall główny	(2.40+2.40+0.90+3.20*2+15.10+2.80)*1.40	m ²	42.00	
	korytarz 1	(2*8.00+1.80+2*0.90)*1.40	m ²	27.44	
	korytarz 2	(2*9.70)*1.40	m ²	27.16	
	obsługa pe- tentów	(9.50+3.20+1.60+0.80+0.90+2.50)*3.00	m ²	55.50	
	zabudowa	8*0.80*1.60+4*1.00*1.60+4*0.40*8.60	m ²	30.40	
	6	2*(3.60+3.00)*3.00	m ²	39.60	
	7	2*(3.60+3.00)*3.00	m ²	39.60	
	8	2*(2.40+3.40)*3.00	m ²	34.80	
	9	2*(3.40+3.40)*3.00	m ²	40.80	
	10	2*(4.70+6.00+0.30)*3.00	m ²	66.00	
	11	2*(3.60+4.40)*3.00	m ²	48.00	
	12	(2*2.80+3.00)*3.00+3.00*2.10	m ²	32.10	
	13	(2*4.00+3.00)*3.00+3.00*2.10-<okienko>2.80*1.60+<ościeżka>0.30*(2.80+2*1.60)	m ²	36.62	
	14	2*(2.50+4.40)*3.00	m ²	41.40	
	14A	2*(2.80+4.40)*3.00	m ²	43.20	
	14B	2*(3.60+4.40)*3.00	m ²	48.00	
	15	2*(3.00+3.60)*3.00	m ²	39.60	
	16	2*(3.00+3.00)*3.00	m ²	36.00	
	toaleta pe- tenci	2*(1.50+1.70)*0.90	m ²	5.76	
	toaleta pra- cownicy	2*(1.60+1.70)*0.90	m ²	5.94	
	toaleta mała pracownicy	2*(2.30+1.00)*0.70	m ²	4.62	
				RAZEM	750.22
7	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków ścian (lamperie) farbą lateksową o zminimalizowanej emisji, bezrozpuszczalnikową, o podwyższonej odporności na zmywanie, (klasa I odporności na szorowanie) np. Caparol Latex Satin 20 lub równoważną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie luszczącej się farby. 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń tynku. 3. Przygotowanie powierzchni do malowania 4. Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi	m ²		
	przedsionek	(2*1.60)*1.60	m ²	5.12	
	hall główny	(2.40+2.40+0.90+3.20*2+15.10+2.80)*1.60+10.00*1.00	m ²	58.00	
	korytarz 1	(2*8.00+1.80+2*0.90)*1.60	m ²	31.36	
	korytarz 2	(2*9.70)*1.60	m ²	31.04	
				RAZEM	125.52